


Material	Format	Stückzahl
Kantenstein	5(6) x 25(20) x 100(50) cm	2(4)
Betonstufe	19,7 x 39,7 x 15 cm	5
Betonplatte	40 x 40 x 5 cm	5
Rechteckpflasterstein	20(21)x 10(10,5) x 6(8) cm	nach Bedarf
Rechteckpflasterstein	10(10,5)x 10(10,5) x 6(8) cm	nach Bedarf
Mosaikpflaster	4 / 6	nach Bedarf

Vegetation	Stückzahl
Hochstamm	1
Baumpfahl	1
Bindematerial	nach Bedarf
Rasensaat	nach Bedarf

Die vorhandenen Materialien sind zu überprüfen. Sie können von der Materialliste, dem Ausführungsplan und dem Leistungsverzeichnis abweichen. Materialien mit den Maßen in Klammern sind nicht im Plan eingezeichnet.



## Leistungsverzeichnis Gewerk 8B

Das Gewerk ist vom Prüfling innerhalb von 3 Stunden fertig zu stellen. Die Pflasterarbeiten und Treppenstufe werden ohne Verwendung von Beton auf vorhandenem Sand ausgeführt. Höhenangaben und Maße sind aus dem Plan zu entnehmen. Die vorgegebene Ausgangshöhe (0,00) ist zu übertragen. Nicht vollständig erfüllte Prüfungsleistungen führen zu Punktabzügen. Nicht erbrachte Prüfungsleistungen werden mit der Note ungenügend bewertet.

Position	Leistung	Menge	Notizen / Bemerkungen (z.B. Zeiteinteilung)
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
01.01	Baustelle einrichten. Ausführungsplan und Leistungsverzeichnis lesen und auf die Baustelle übertragen.	pauschal	
<b>02</b>	<b>Herstellen befestigter Flächen</b>		
02.01	Kantensteine aus Beton, 5(6)x20(25)x100(50) cm, einschließlich Widerlager entsprechend dem Gefälle einbauen.	2,00 m	
02.02	Betonrechteckpflaster, 21(20)x10,5(10)x6(8) cm, mit 1 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung entsprechend dem Gefälle verlegen.	0,60 m <sup>2</sup>	
02.03	Betonplatten, 40x40x5 cm, entsprechend dem Gefälle verlegen.	0,80 m <sup>2</sup>	
02.04	Mosaikpflaster, Granit 4/6, entsprechend dem Gefälle verlegen.	0,12 m <sup>2</sup>	
<b>03</b>	<b>Bauen mit Betonfertigteilen</b>		
03.01	Betonstufen, 19,7x39,7x15 cm, mit 1 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung einbauen.	5,00 Stück	
<b>04</b>	<b>Pflanzungen vorbereiten und durchführen</b>		
04.01	Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern.	1,00 Stück	
04.02	Hochstamm in vorbereitete und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen, Gießrand ausbilden.	1,00 Stück	
04.03	Pflanzenverankerung mit Baumpfahl lotrecht herstellen, Bindegut aus Kokosstrick.	1,00 Stück	
<b>05</b>	<b>Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen</b>		
05.01	Feinplanum für Rasenfläche trittfest erstellen. Anschlüsse an Wege- und Platzfläche herstellen. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser ablesen und bauseits lagern.	2,85 m <sup>2</sup>	
05.02	Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung herstellen.	2,85 m <sup>2</sup>	