


| Material | Format | Stückzahl |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| Kantenstein | 5/6 x 20/25 x 100/50 cm | 2/4 |
| Betonplatte | 50 x 50 x 5 cm | 3 |
| Betonplatte | 25 x 50 x 5 cm | 2 |
| Pflasterklinker | 24/20 x 11,5/10 x 5,2 cm | nach Bedarf |
| Kleinpflaster | 9 / 11 | nach Bedarf |

| Vegetation | Stückzahl |
|---------------|-------------|
| Hochstamm | 1 |
| Baumpfahl | 1 |
| Bindematerial | nach Bedarf |
| Beetpflanzen | nach Bedarf |
| Rasensamen | nach Bedarf |

Die vorhandenen Materialien sind zu überprüfen. Sie können von der Materialliste, dem Ausführungsplan und dem Leistungsverzeichnis abweichen.



Leistungsverzeichnis Gewerk 2A

Das Gewerk ist vom Prüfling innerhalb von 3 Stunden fertig zu stellen. Die Pflasterarbeiten werden ohne Verwendung von Beton auf vorhandenem Sand ausgeführt. Höhenangaben und Maße sind aus dem Plan zu entnehmen. Die vorgegebene Ausgangshöhe (0,00) ist zu übertragen. Nicht vollständig erfüllte Prüfungsleistungen führen zu Punktabzügen. Nicht erbrachte Prüfungsleistungen werden mit der Note ungenügend bewertet.

| Position | Leistung | Menge | Notizen / Bemerkungen (z.B. Zeiteinteilung) |
|-----------|---|---------------------|---|
| 01 | Baustelleneinrichtung | | |
| 01.01 | Baustelle einrichten. Ausführungsplan und Leistungsverzeichnis lesen und auf die Baustelle übertragen. | pauschal | |
| 02 | Herstellen befestigter Flächen | | |
| 02.01 | Kantensteine aus Beton, 5(6)x20(25)x100(50) cm, mit Ansicht zur Rasenfläche einbauen. | 2,00 m | |
| 02.02 | Betonplatten, 50x50x5 cm, mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber dem Kantenstein verlegen. | 0,75 m ² | |
| 02.03 | Betonplatten, 25x50x5 cm, mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber dem Kantenstein verlegen. | 0,25 m ² | |
| 02.04 | Pflasterklinker, 24(20)x11,5(10)x5,2 cm, als Rollschicht ohne Fuge verlegen. | 1,05 m | |
| 03 | Be- und Verarbeiten von Naturstein | | |
| 03.01 | Kleinpflaster, Granit 9/11, einreihig als Beeteinfassung mit Fuge verlegen. | 2,60 m | |
| 04 | Pflanzungen vorbereiten und durchführen | | |
| 04.01 | Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern. | 1,00 Stück | |
| 04.02 | Hochstamm in vorbereitete und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen, Gießrand ausbilden. Pflanzfläche eibebnen. Baumscheibe ohne Bepflanzung oder Rasenansaat erstellen. | 1,00 Stück | |
| 04.03 | Pflanzenverankerung mit Baumpfahl lotrecht herstellen, Bindegut aus Kokosstrick. | 1,00 Stück | |
| 04.04 | Beet pflanzfertig vorbereiten und mit Bodendecker fachgerecht bepflanzen. | 1,50 m ² | |
| 05 | Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen | | |
| 05.01 | Feinplanum für Rasenfläche trittfest erstellen. Anschlüsse an Wege- und Platzfläche herstellen. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser ablesen und bauseits lagern. | 1,90 m ² | |
| 05.02 | Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung herstellen. | 1,90 m ² | |