


Material	Format	Stückzahl
Kantenstein	5(6) x 20(25) x 100(50) cm	4(8)
Kastenrinne		1
Betonplatte	40 x 40 x 5 cm	3
Betonplatte	20 x 40 x 5 cm	2
Betonrechteckpflasterstein	21(20) x 10,5(10) x 6(8) cm	10
Pflasterklinker	24(20) x 11,5(10) x 5,2 cm	nach Bedarf
Mosaikpflaster	4 / 6	nach Bedarf

Vegetation	Stückzahl
Hochstamm	1
Baumpfahl	1
Bindematerial	nach Bedarf
Beetpflanzen	nach Bedarf
Rasensamen	nach Bedarf

Die vorhandenen Materialien sind zu überprüfen. Sie können von der Materialliste, dem Ausführungsplan und dem Leistungsverzeichnis abweichen.



## Leistungsverzeichnis Gewerk 3B

Das Gewerk ist vom Prüfling innerhalb von 3 Stunden fertig zu stellen. Die Pflaster- und Entwässerungsarbeiten werden ohne Verwendung von Beton auf vorhandenem Sand ausgeführt. Höhenangaben und Maße sind aus dem Plan zu entnehmen. Die vorgegebene Ausgangshöhe (0,00) ist zu übertragen. Das gesamte Gewerk wird ohne Gefälle erstellt. Nicht vollständig erfüllte Prüfungsleistungen führen zu Punktabzügen. Nicht erbrachte Prüfungsleistungen werden mit der Note ungenügend bewertet.

Position	Leistung	Menge	Notizen / Bemerkungen (z.B. Zeiteinteilung)
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
01.01	Baustelle einrichten. Ausführungsplan und Leistungsverzeichnis lesen und auf die Baustelle übertragen.	pauschal	
<b>02</b>	<b>Durchführen von Entwässerungsarbeiten</b>		
02.01	Kastenrinne, Nennweite 100, einbauen.	1,00 Stück	
02.02	Betonrechteckpflaster, 21(20)x10,5(10)x6(8) cm, als Läuferreihe mit 1 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung verlegen.	2,00 m	
02.03	Abdeckroste für Kastenrinne einbauen.	1,00 Stück	
<b>03</b>	<b>Herstellen befestigter Flächen</b>		
03.01	Kantensteine aus Beton, 5(6)x20(25)x100 oder 5(6)x20(25)x50 cm, ohne Ansicht einbauen.	4,00 m	
03.02	Betonplatten, 40x40x5 und 20x40x5 cm, mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung verlegen.	0,64 m <sup>2</sup>	
03.03	Pflasterklinker, 24(20)x11,5(10)x5,2 cm, mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung als Rollschicht ohne Fuge verlegen.	1,00 m	
03.04	Mosaikpflaster, Granit 4/6, mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung verlegen.	0,16 m <sup>2</sup>	
<b>04</b>	<b>Pflanzungen vorbereiten und durchführen</b>		
04.01	Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern.	1,00 Stück	
04.02	Hochstamm in vorbereitete und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen, Gießrand ausbilden.	1,00 Stück	
04.03	Pflanzenverankerung mit Baumpfahl lotrecht herstellen, Bindegut aus Kokosstrick.	1,00 Stück	
04.04	Beet pflanzfertig vorbereiten und mit Bodendecker fachgerecht bepflanzen.	2,40 m <sup>2</sup>	
<b>05</b>	<b>Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen</b>		
05.01	Feinplanum für Rasenfläche trittfest erstellen. Anschlüsse an Wege- und Platzfläche herstellen. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser ablesen und bauseits lagern.	5,00 m <sup>2</sup>	
05.02	Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung herstellen.	5,00 m <sup>2</sup>	