


Material	Format	Stückzahl	Vegetation	Stückzahl
Kantenstein	5(6) x 20(25) x 100(50) cm	2(4)	Hochstamm	1
Palisade	12 x 12 x 60 cm (oder vergleichbare Palisade)	1	Baumpfahl	1
Betonrechteckpflasterstein	21(20) x 10,5(10) x 6(8) cm	nach Bedarf	Bindematerial	nach Bedarf
Betonrechteckpflasterstein	10,5(10) x 10,5(10) x 6(8) cm	nach Bedarf	Beetpflanzen	nach Bedarf
Kleinpflaster	9 / 11	nach Bedarf	Rasensamen	nach Bedarf

Die vorhandenen Materialien sind zu überprüfen. Sie können von der Materialliste, dem Ausführungsplan und dem Leistungsverzeichnis abweichen.



Leistungsverzeichnis Gewerk 5

Das Gewerk ist vom Prüfling innerhalb von 3 Stunden fertig zu stellen. Die Pflasterarbeiten werden ohne Verwendung von Beton auf vorhandenem Sand ausgeführt. Höhenangaben und Maße sind aus dem Plan zu entnehmen. Die vorgegebene Ausgangshöhe (0,00) ist zu übertragen. Das gesamte Gewerk wird ohne Gefälle erstellt. Nicht vollständig erfüllte Prüfungsleistungen führen zu Punktabzügen. Nicht erbrachte Prüfungsleistungen werden mit der Note ungenügend bewertet.

Position	Leistung	Menge	Notizen / Bemerkungen (z.B. Zeiteinteilung)
01	Baustelleneinrichtung		
01.01	Baustelle einrichten. Ausführungsplan und Leistungsverzeichnis lesen und auf die Baustelle übertragen.	pauschal	
02	Herstellen befestigter Flächen		
02.01	Kantensteine aus Beton, 5(6)x20(25)x100(50) cm, ohne Ansicht einbauen.	2,00 m	
02.02	Betonrechteckpflaster, 21(20)x10,5(10)x6(8) cm und 10,5(10)x10,5(10)x6 cm, mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber den Kantensteinen verlegen.	0,90 m ²	
02.04	Palisade, 12x12x60 cm, oder vergleichbare Palisade, einbauen.	1,00 Stück	
03	Be- und Verarbeiten von Naturstein		
03.01	Kleinpflaster, Granit 9/11, einreihig als Einfassung auf Höhe der Kantensteine verlegen.	3,50 m	
04	Pflanzungen vorbereiten und durchführen		
04.01	Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern.	1,00 Stück	
04.02	Hochstamm in vorbereitete und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen, Gießrand ausbilden.	1,00 Stück	
04.03	Pflanzenverankerung mit Baumpfahl lotrecht herstellen, Bindegut aus Kokosstrick.	1,00 Stück	
04.04	Beet pflanzfertig vorbereiten und mit Pflanzen nach Angabe der Bauleitung bepflanzen.	2,30 m ²	
05	Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen		
05.01	Feinplanum für Rasenfläche trittfest erstellen. Anschlüsse an Wege- und Platzfläche herstellen. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser ablesen und bauseits lagern.	2,60 m ²	
05.02	Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung herstellen.	2,60 m ²	