


Material	Format	Stückzahl
Kantenstein	5(6) x 20(25) x 100(50) cm	3(6)
Kastenrinne	15,5 x 13,5 x 100 cm (13,5 x 15,0 x 100 cm) + Endkappen	1
Rinnenpflasterstein	16 x 16 x 14 cm (oder vergleichb. Betonstein)	2
Betonplatte	50 x 50 x 5 cm	4
Betonrechteckpflasterstein	21(20) x 10,5(10) x 6(8) cm	nach Bedarf
Kleinpflaster	9 / 11	nach Bedarf

Vegetation	Stückzahl
Hochstamm	1
Baumpfahl	1
Bindematerial	nach Bedarf
Beetpflanzen	nach Bedarf
Rasensamen	nach Bedarf

Die vorhandenen Materialien sind zu überprüfen. Sie können von der Materialliste, dem Ausführungsplan und dem Leistungsverzeichnis abweichen.



## Leistungsverzeichnis Gewerk 10

Das Gewerk ist vom Prüfling innerhalb von 3 Stunden fertig zu stellen. Die Pflaster- und Entwässerungsarbeiten werden ohne Verwendung von Beton auf vorhandenem Sand ausgeführt. Höhenangaben und Maße sind aus dem Plan zu entnehmen. Die vorgegebene Ausgangshöhe (0,00) ist zu übertragen. Das gesamte Gewerk wird ohne Gefälle erstellt. Nicht vollständig erfüllte Prüfungsleistungen führen zu Punktabzügen. Nicht erbrachte Prüfungsleistungen werden mit der Note ungenügend bewertet.

Position	Leistung	Menge	Notizen / Bemerkungen (z.B. Zeiteinteilung)
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
01.01	Baustelle einrichten. Ausführungsplan und Leistungsverzeichnis lesen und auf die Baustelle übertragen.	pauschal	
<b>02</b>	<b>Durchführen von Entwässerungsarbeiten</b>		
02.01	Kastenrinne, 15,5(13,5)x13,5(15,0)x100 cm, Nennweite 100, einbauen.	1,00 Stück	
02.02	Rinnenstein aus Beton, 16x16x14 cm, oder vergl. Betonstein setzen.	2,00 Stück	
02.03	Betonrechteckpflaster, 21(20)x10,5(10)x6(8) cm, als Läuferreihe mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung verlegen.	2,60 m	
02.04	Abdeckroste für Kastenrinne einbauen.	1,00 Stück	
<b>03</b>	<b>Herstellen befestigter Flächen</b>		
03.01	Kantensteine aus Beton, 5(6)x20(25)x100(50) cm, ohne Ansicht einbauen.	3,00 m	
03.02	Betonplatten, 50x50x5 cm, verlegen.	1,00 m <sup>2</sup>	
03.03	Betonrechteckpflaster, 21(20)x10,5(10)x6(8) cm, mit 1,0 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung als Läuferreihe verlegen.	3,50 m	
03.04	Kleinpflaster, Granit 9/11, verlegen.	0,20 m <sup>2</sup>	
<b>04</b>	<b>Pflanzungen vorbereiten und durchführen</b>		
04.01	Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern.	1,00 Stück	
04.02	Hochstamm in vorbereitete und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen, Gießrand ausbilden.	1,00 Stück	
04.03	Pflanzenverankerung mit Baumpfahl lotrecht herstellen, Bindegut aus Kokosstrick.	1,00 Stück	
04.04	Beet pflanzfertig vorbereiten und mit Pflanzen nach Angabe der Bauleitung bepflanzen.	1,90 m <sup>2</sup>	
<b>05</b>	<b>Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen</b>		
05.01	Feinplanum für Rasenfläche trittfest erstellen. Anschlüsse an Wege- und Platzfläche herstellen. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser ablesen und bauseits lagern.	4,90 m <sup>2</sup>	
05.02	Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung herstellen.	4,90 m <sup>2</sup>	